

Przedmiar robót – Załącznik nr do Rozeznania rynku z dnia 17.04.2020

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Zwiększenie konkurencyjności piekarni poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy sprzedażowej i uruchomienie nowego lokalu.		
1	Rozdział	Pomieszczenia główne produkcji i hali sprzedaży		
1.1	Element	Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 401/811/7	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
	Pomiar DWG			
	Hala sprzedaży	50,00	50,000000	
	Produkcja	45,00	45,000000	
	Sprzedaż lodów	18,00	18,000000	
		RAZEM::	113,000000	m2
2	KNR 401/211/1	Wyrównanie posadzki, skucie resztek kleju		113,000
	Wyliczenie ilości robót:			
		113,000	113,000000	
		RAZEM::	113,000000	m2
3	KNR 401/701/2	Skucie częściowe tynków cementowo wapiennych ścian - 10%		113,000
	Wyliczenie ilości robót:			
	sprzedaż	$(21,83*3,00-(2,68*2,90+2,62*2,60+2,65*2,60)+(2,68+2,90*2)*0,30+(2,62+2,60*2)*0,30+(2,65+2,60*2)*0,30)*0,10$	5,126100	
	produkcja	$((26,00+4,06)*3,00-2,51*2,60+(2,51+2,60*2)*0,30)*0,10$	8,596700	
	lody	$(6,07*3,00-2,90*2,90+(2,90+2,90*2)*0,30)*0,10$	1,241000	
		RAZEM::	14,963800	m2
4	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - pozostałe 90% ścian		14,964
	Wyliczenie ilości robót:			
		$14,964/0,10*0,90$	134,676000	
		RAZEM::	134,676000	m2
5	ZKNR C 2/402/3	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian		134,676
	Wyliczenie ilości robót:			
		$14,964/0,10$	149,640000	
		RAZEM::	149,640000	m2
6	KNR 401/701/8	Skucie częściowe tynków cementowo wapiennych stropów - 10%		149,640
	Wyliczenie ilości robót:			
	Pomiar DWG			
	Hala sprzedaży	$50,00*0,10$	5,000000	
	Produkcja	$45,00*0,10$	4,500000	
	Sprzedaż lodów	$18,00*0,10$	1,800000	
		RAZEM::	11,300000	m2
7	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - pozostałe 90% stropów		11,300
	Wyliczenie ilości robót:			
		$11,390/0,10*0,90$	102,510000	
		RAZEM::	102,510000	m2
8	ZKNR C 2/402/9	Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu		102,510
	Wyliczenie ilości robót:			
		$11,300/0,10$	113,000000	
				m2
				113,000

4

			RAZEM::	113,900000		
9	KNR 401/354/10	Analogia - wykucie istniejących witryn od frontu				
	Wyliczenie ilości robót:					
		2,68*2,90		7,772000		
		(2,62+2,65+2,51+2,90)*2,60		27,768000		
			RAZEM::	35,540000	m2	35,540
10	KNR 401/349/2	Powiększenie otworu drzwiowego, rozbiórka				
	Wyliczenie ilości robót:					
		2,90*0,50*0,50		0,725000		
			RAZEM::	0,725000	m3	0,725
11	KNR 401/313/2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek				
	Wyliczenie ilości robót:					
		0,20*0,38*1,40		0,106400		
			RAZEM::	0,106400	m3	0,106

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
12	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1'km wraz z utylizacją odpadów		
	Wyliczenie ilości robót:			
		113.000*0,02		2,260000
		14.964*0,02		0,299280
		11.300*0,02		0,226000
		0,106		0,106000
		0,725		0,725000
	dodatkowe	1,00		1,000000
			RAZEM::	4,61628
			m3	4,61628
13	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,636		4,636000
			RAZEM::	4,636000
			m3	4,636
1.2	Element	Ścianki, nadproża		
14	KNR 401/313/4	Analogia - osadzenie belki nadprożowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,50*2		3,000000
			RAZEM::	3,000000
			m	3,00
15	KNR 401/313/6	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, obmurowanie końców		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,30*2*2		1,200000
			RAZEM::	1,200000
			m	1,200
16	KNR 401/703/3	Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitz" na stopkach belek		
	Wyliczenie ilości robót:			
		3,00		3,000000
			RAZEM::	3,000000
			m	3,000
17	KNR 401/704/3	Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciagnionej		
			m2	3,000

3

		Wyliczenie ilości robót:			
			3.000	3.000000	
				RAZEM:	3.000000
18	KNRW 202/2003/3	Ścianki działowe lekkie GK na stelażu gr 10 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Produkcja	9,81*3,00-1,20*1,50	27,630000	
		Łodziarnia	4,70*3,00-1,00*2,05	12,050000	
				RAZEM:	39,680000
					m2 39,680
1.3	Element	Roboty wykończeniowe - ściany			
19	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie ścian pod uzupełnienie tynków			
		Wyliczenie ilości robót:			
			14.964	14,964000	
				RAZEM:	14,964000
					m2 14,964
20	KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych ścian			
		Wyliczenie ilości robót:			
			14.964	14,964000	
				RAZEM:	14,964000
					m2 14,964
21	KNR 12/829/1	Przygotowanie podłoża pod okładzinę z płytek z cegły			
		Wyliczenie ilości robót:			
			6,00*3,00*2	36,000000	
				RAZEM:	36,000000
					m2 36,000
22	KNNRW 2/803/4	Analogia - okładziny ścian płytkami ceglanymi gr 1 cm ścian wewnętrznych			
		Wyliczenie ilości robót:			
			36.000	36,000000	
				RAZEM:	36,000000
					m2 36,000
23	TZKNBK VII - 268	Impregnacja hydrofobizująca			
		Wyliczenie ilości robót:			
			36.000	36,000000	
				RAZEM:	36,000000
					m2 36,000
24	KNR 12/829/1	Przygotowanie podłoża pod okładzinę z płytek ceramicznych w formie cegiełki			
		Wyliczenie ilości robót:			
		sprzedaż	10,72*3,00-1,20*1,50	30,360000	
		Łodziarnia	7,72*1,50-1,00*1,50	10,080000	
		Łada	7,30*1,20	8,760000	
				RAZEM:	49,200000
					m2 49,200

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
25	KNR 12/829/3	Okładziny ścian płytkami ceramicznymi białymi w formie cegiełki		
		Wyliczenie ilości robót:		
			49.200	49,200000
				RAZEM:
				49,200000
				m2 49,200
26	KNR 12/829/1	Przygotowanie podłoża pod okładzinę z płytek ceramicznych technicznych		
		Wyliczenie ilości robót:		
			44,80*3,00-(1,00*2,05+2,51*2,60+1,20*1,50+1,00*2,05)	121,974000
				RAZEM:
				121,974000
				m2 121,974

8

27	KNR 12/829/7	Okladziny ścian płytkami ceramicznymi, płytki białe, techniczne rozmiar ok. 20x30 cm, pomieszczenia produkcji		
		Wyliczenie ilości robót:		
		121.974	121.974000	
		RAZEM:	121.974000	m2 121,974
28	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie pozostałych powierzchni ścian pod gładzie gipsowe		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ściany istniejące i nowe	149.640+39.680*2	229.000000
		minus okładziny powyżej	-(36.000+49.200+121.974)	-207.174000
		RAZEM:	21.826000	m2 21,826
29	NNRNKB 202/2013/1	Warstwa wyrównawcza ścian z gipsu szpachlowego		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21.826	21.826000	
		RAZEM:	21.826000	m2 21,826
30	KNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21.826	21.826000	
		RAZEM:	21.826000	m2 21,826
31	KNNR 2/1402/4	Malowanie ścian pozostałych farbą lateksową zmywalną wraz z gruntowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		21.826	21.826000	
		RAZEM:	21.826000	m2 21,826
1.4	Element	Roboty wykończeniowe - sufit		
32	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie sufitów pod uzupełnienie tynków		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11.300	11.300000	
		RAZEM:	11.300000	m2 11,300
33	KNR 401/711/13 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych sufitów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		11.300	11.300000	
		RAZEM:	11.300000	m2 11,300
34	KNR 401/713/4 (2)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych sufitów		
		Wyliczenie ilości robót:		
		113.000	113.000000	
		RAZEM:	113.000000	m2 113,000
35	KNRW 202/830/6	Gładzie gipsowe, na sufitach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		113.000	113.000000	
		RAZEM:	113.000000	m2 113,000
36	KNNR 2/1402/4	Malowanie sufitów farbą lateksową białą z gruntowaniem		
		Wyliczenie ilości robót:		
		113.000	113.000000	
		RAZEM:	113.000000	m2 113,000

7

37	KNNR 7/702/2	Analogia - sufit podwieszany z lamelami drewnianymi, sala sprzedaży		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomiar DWG		
		Hala sprzedaży	50,00	50,000000
			RAZEM:	50,000000
				m2 50,000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
1.5	Element	Roboty wykończeniowe - posadzki		
38	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża - posadzki		
		Wyliczenie ilości robót:		
			113,000	113,000000
			RAZEM:	113,000000
			m2	113,000
39	ZKNR C 2/605/2 (2)	Wykonanie posadzek samopoziomujących i rozlewnych na przygotowanym podłożu - wyrównanie posadzki		
		Wyliczenie ilości robót:		
			113,000	113,000000
			RAZEM:	113,000000
			m2	113,000
40	KNR 12/1118/1	Przygotowanie podłoża posadzek do układania płytek - sala sprzedaży oraz łodziarnia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Pomiar DWG		
		Hala sprzedaży	50,00	50,000000
		Sprzedaż łodów	18,00	18,000000
			RAZEM:	68,000000
			m2	68,000
41	KNR 12/1118/9	Okladziny posadzek z płytek gres o fakturze i wyglądzie drewna		
		Wyliczenie ilości robót:		
			61,050	61,050000
			RAZEM:	61,050000
			m2	61,050
42	KNR 12/1118/1	Przygotowanie podłoża posadzek do układania płytek - produkcja		
		Wyliczenie ilości robót:		
		Produkcja	45,00	45,000000
			RAZEM:	45,000000
			m2	45,000
43	KNR 12/1118/9	Okladziny posadzek z płytek gres o technicznych antypoślizgowych		
		Wyliczenie ilości robót:		
			45,000	45,000000
			RAZEM:	45,000000
			m2	45,000

3

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
2	Rozdział	Pomieszczenia zaplecza		
2.1	Element	Ściany		
43	KNR 401/701/2	Skucie częściowe tynków cementowo wapiennych ścian - 10%		
	Wyliczenie ilości robót:			
	zaplecze główne	$((3,51+5,67)*2*3,00-(1,27*2,10+1,00*2,05+0,90*2,05*2+3,24*3,00))*0,10$		3,695300
	korytarz	$((5,66+1,47)*2*3,00-(0,90*2,10+1,38*2,10+1,00*2,10))*0,10$		3,589200
	magazyn	$(6,09*3,00-1,38*2,10)*0,10$		1,537200
	biuro	$((2,14+1,90)*2*3,00-(0,90*2,10+1,00*2,10))*0,10$		2,025000
	sanitarne	$((2,14+2,51)*2*3,00-(1,00*2,10+1,00*2,10))*0,10$		2,370000
	toaleta	$((2,14+1,07)*2*1,00)*0,10$		0,642000
		RAZEM:	13,858700 m2	13,859
44	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - pozostałe 90% ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$13,859/0,20*0,90$		62,365500
		RAZEM:	62,365500 m2	62,366
45	ZKNR C 2/402/3	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$13,859/0,20$		69,295000
		RAZEM:	69,295000 m2	69,295
46	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km wraz z utylizacją odpadów		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$13,859*0,02$		0,277180
		RAZEM:	0,277180 m3	0,277
47	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km		
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,277		0,277000
		RAZEM:	0,277000 m3	0,277
48	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie ścian pod uzupełnienie tynków		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13,859		13,859000
		RAZEM:	13,859000 m2	13,859
49	KNR 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
		13,859		13,859000
		RAZEM:	13,859000 m2	13,859
50	KNR 12/829/1	Przygotowanie podłoża pod okładziny z płytek ceramicznych		
	Wyliczenie ilości robót:			
		$2,00*2,00$		4,000000
		RAZEM:	4,000000 m2	4,000
51	KNR 12/829/7	Okładziny ścian płytkami ceramicznymi, płytki białe, prysznic		
	Wyliczenie ilości robót:			
		4,000		4,000000
			m2	4,000

3

			RAZEM::	4.000000		
52	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie pozostałych powierzchni ścian pod gładzie gipsowe				
	Wyliczenie ilości robót:					
		69.295-4.000		65.295000		
			RAZEM::	65.295000	m2	65.295
53	KNRW 202/830/4	Gładzie gipsowe, na ścianach				
	Wyliczenie ilości robót:					
		65.295		65.295000		
			RAZEM::	65.295000	m2	65.295
54	KNNR 2/1402/4	Malowanie ścian pozostałych farbą lateksową wraz z gruntowaniem				
	Wyliczenie ilości robót:					
		65.295		65.295000		
			RAZEM::	65.295000	m2	65.295

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
55	KNR 401/1206/2 (2)	Analogia - wykonanie na ścianach laperii do wysokości min 200 cm, lakier lamperyjny		
	Wyliczenie ilości robót:			
	zaplecze główne	$((3,51+5,67)*2*2,00-(1,27*2,00+1,00*2,0+0,90*2,00*2+3,24*2,00))$		22,100000
	korytarz	$((5,66+1,47)*2*2,00-(0,90*2,00+1,38*2,00+1,00*2,00))$		21,960000
	magazyn	$(6,09*2,00-1,38*2,00)$		9,420000
	biuro	$((2,14+1,90)*2*2,00-(0,90*2,00+1,00*2,00))$		12,360000
	sanitarne	$((2,14+2,51)*2*2,00-(1,00*2,00+1,00*2,00))$		14,600000
		RAZEM::		80,440000
2.2	Element	Sufity	m2	80,440
56	KNR 401/701/8	Skucie częściowe tynków cementowo wapiennych stropów - 20%		
	Wyliczenie ilości robót:			
	magazyn	24*0,20		4,800000
	część socjalna	18*0,20		3,600000
	pomieszczenie gospodarcze 1	2*0,20		0,400000
	pomieszczenie gospodarcze 2	2,5*0,20		0,500000
	korytarz	38*0,20		7,600000
		RAZEM::		16,900000
57	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - pozostałe 80% stropów	m2	16,900
	Wyliczenie ilości robót:			
		84,50/0,30*0,80		225,333333
		RAZEM::		225,333333
58	ZKNR C 2/402/9	Oczyszczenie powierzchni stropu od spodu	m2	225,333
	Wyliczenie ilości robót:			
		84,50/0,30		281,666666
		RAZEM::		281,666666
59	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi do 1 km wraz z utylizacją odpadów	m2	281,667
	Wyliczenie ilości robót:			
		88,33*0,02		1,766600
		RAZEM::		1,766600
60	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m3	1,767
	Wyliczenie ilości robót:		m3	0,160

B

		0.160	0.160000		
			RAZEM:	0.160000	
61	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie sufitów pod uzupełnienie tynków			
	Wyliczenie ilości robót:				
		84,50	84.50000		
			RAZEM:	84.50000	m2 84,500
62	KNR 401/711/13 (2)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych sufitów			
	Wyliczenie ilości robót:				
		84,50	84.50000		
			RAZEM:	84.50000	m2 84,500
63	KNRW 202/830/6	Gładzie gipsowe, na sufitach			
	Wyliczenie ilości robót:				
		84,50	84,50		
			RAZEM:	84.50000	m2 84,500
64	KNNR 2/1402/4	Malowanie sufitów farbą lateksową białą z gruntowaniem			
	Wyliczenie ilości robót:				
		84,50	84.50000		
			RAZEM:	84.50000	m2 84,500

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3	Rozdział	Prace zewnętrzne		
3.1	Element	Remont elewacji frontowej (zachodniej) oraz bocznej (północnej)		
66	ZKNR C 2/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską		
	Wyliczenie ilości robót:			
	wejście 1	2,68*2,90	7.772000	
	wejście 2	2,90*2,90	8.410000	
	witryny	(2,62+2,65+2,51+2,60*3)*2,60	40.508000	
		RAZEM:	56.690000	m2 56,690
67	KNR 401/701/3	Skucie tynków zewnętrznych ścian		
	Wyliczenie ilości robót:			
	front	24,40*3,50	85.400000	
	bok	12,80*3,50	44.800000	
	minus otwory	-56.690	-56.690000	
	ościeża	(2,68+2,90*2)*0,15	1.272000	
		(2,62+2,60*2)*0,15	1.173000	
		(2,65+2,60*2)*0,15	1.177500	
		(2,51+2,60*2)*0,15	1.156500	
		(2,90+2,90*2)*0,15	1.305000	
		(2,51+2,60*2)*0,15*3	3.469500	
		RAZEM:	83.063500	m2 83,064
68	KNR 401/108/11	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1' km wraz z utylizacją odpadów		
	Wyliczenie ilości robót:			
				m3 1,661

B

		83.064*0,02	1,661280		
		RAZEM:	1,661280		
69	KNR 401/108/12	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1'km			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,661	1,661000		
		RAZEM:	1,661000	m3	1,661

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
70	KNR 401/347/7	Analogia - skucie parapetów betonowych witryn		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,62+2,65+2,51+2,60*3	15,580000	
		RAZEM:	15,580000	m
71	ZKNR C 2/402/1	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych, powierzchni ścian		
		Wyliczenie ilości robót:		
		83.064	83,064000	
		RAZEM:	83,064000	m2
72	KNR 401/308/2	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł, cegły w ilości do 3'szt	szt	10
73	KNR 401/307/1	Przemurowanie pęknięć w ścianach z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość pęknięć 1/2 cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		4,00	4,000000	
		RAZEM:	4,000000	m
74	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoży - ściany zewnętrzne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		83.064	83,064000	
		RAZEM:	83,064000	m2
75	ZKNR C 2/102/4	Przyklejenie płyt styropianowych gr 10 cm na ścianach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		front 24,40*3,50	85,400000	
		bok 12,80*3,50	44,800000	
		minus otwory -56,690	-56,690000	
		RAZEM:	73,510000	m2
76	ZKNR C 2/102/1	Przyklejenie płyt styropianowych gr 3 cm na ościeżach		
		Wyliczenie ilości robót:		
		ościeża (2,68+2,90*2)*0,25	2,120000	
		(2,62+2,60*2)*0,25	1,955000	
		(2,65+2,60*2)*0,25	1,962500	
		(2,51+2,60*2)*0,25	1,927500	
		(2,90+2,90*2)*0,25	2,175000	
		(2,51+2,60*2)*0,25*3	5,782500	
		RAZEM:	15,922500	m2
77	ZKNR C 2/105/2	Przymocowanie płyt styropianowych dybleami w ilości 5 szt/m2 do podłoża z cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		73,510	73,510000	m2

B

			RAZEM:	73,510000		
78	ZKNR C 2/107/5	Ochrona narożników wypukłych, prostych				
	Wyliczenie ilości robót:					
	ościeża	(2,68+2,90*2)		8,480000		
		(2,62+2,60*2)		7,820000		
		(2,65+2,60*2)		7,850000		
		(2,51+2,60*2)		7,710000		
		(2,90+2,90*2)		8,700000		
		(2,51+2,60*2)*3		23,130000		
	naroże	3,50*2		7,000000		
			RAZEM:	70,690000	mb	70,690
79	ZKNR C 2/105/7	Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach				
	Wyliczenie ilości robót:					
		73,510		73,510000		
			RAZEM:	73,510000	m2	73,510
80	ZKNR C 2/105/9	Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach				
	Wyliczenie ilości robót:					
		15,923		15,923000		
			RAZEM:	15,923000	m2	15,923
81	ZKNR C 2/110/1	Gruntowanie pod tynk cienkowarstwowy- ściana boczna				
	Wyliczenie ilości robót:					
	bok	12,80*3,50		44,800000		
			RAZEM:	44,800000	m2	44,800
82	ZKNR C 2/110/3	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku elewacyjnego - ściana boczna				
	Wyliczenie ilości robót:					
		44,800		44,800000		
			RAZEM:	44,800000	m2	44,800

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
83	KNNRW 2/803/4	Analogia - okładziny ściany frontowej płytkami klinkierowymi		
	Wyliczenie ilości robót:			
	front	22,32*3,50		78,120000
	minus otwory	-56,690		-56,690000
	ościeża	(2,68+2,90*2)*0,15		1,272000
		(2,62+2,60*2)*0,15		1,173000
		(2,65+2,60*2)*0,15		1,177500
		(2,51+2,60*2)*0,15		1,156500
		(2,90+2,90*2)*0,15		1,305000
		(2,51+2,60*2)*0,15*3		3,469500
			RAZEM:	30,983500
			m2	30,984
84	KNNRW 3/613/1	Spoinowanie ścian z okładziny klinkierowej		
	Wyliczenie ilości robót:			
		30,984		330,98400
			m2	30,984

4

			RAZEM::	30,984000		
85	TZKNBK VII - 268	Impregnacja hydrofobizująca				
	Wyliczenie ilości robót:					
		30,984		30,984000		
			RAZEM::	30,984000	m2	30,984
86	KNNR 2/1504/1	Rusztowania ramowe zewnętrzne RR-1/30, wysokość do 10'm				
	Wyliczenie ilości robót:					
	front	24.40*3,50		85,400000		
	bok	12.80*3,50		44,800000		
			RAZEM::	130,200000	m2	130,200
87	KNNR 2/1505/1	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych				
	Wyliczenie ilości robót:					
		130,200		130,200000		
			RAZEM::	130,200000	m2	130,200
88	KNNR 2/1506/1	Instalacje odgromowe rusztowań, rusztowania zewnętrzne przyściennie, wysokość do 20'm				
	Wyliczenie ilości robót:					
		130,200		130,200000		
			RAZEM::	130,200000	m2	130,200
			RAZEM::	32,600000	m2	130,200

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
4	Rozdział	Instalacje wod-kan, wentylacja		
4.1	Element	Instalacje wod-kan, wentylacja		
89	KNRW 402/234/4	Demontaż zlewu do mycia naczyń	kpl.	1,000
90	KNRW 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl.	1,000
91	KNR 402/132/1	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	2,000
92	KNRW 402/523/3	Demontaż istniejącej nagrzewnicy	szt.	1,000
93	KNR 401/210/1	Wykucie bruzd o przekroju do 0.023 m2 poziomych lub pionowych w elementach z betonu żwirowego	m	8,000
94	KNR 401/336/3	Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	7,500
95	KNR 401/207/1	Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłogach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań	m	8,000
96	KNR 401/326/1	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m	7,500
97	KNR 215/208/3	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	7,000
98	KNRW 215/116/1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2,000
99	KNRW 215/116/8	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	12,000
100	KNR 215/228/1	Rurociągi z PVC o śr. 50 mm	m	14,000
101	KNRW 215/112/1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieskalnych	m	18,500
102	KNRW 215/127/3	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieskalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m	18,500

3

103	KNRW 215/127/3	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	prób.	1,000
104	KNRW 215/128/2	Plukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m	18,500
105	KNR 34/107/1	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 6 mm (C) metodą izolowania po montażu rurociągu	m	18,500
106	KNR 215/115/2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	6,000
107	KNRW 215/137/9	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt.	1,000
108	KNR 35/118/1	Podgrzewacz podumywalkowy 5l	szt.	1,000
109	KNR 215/221/2	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem	szt.	2,000
110	KNR 215/220/5	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych	szt.	2,000
111	KNR 215/220/5	Montaż zlewów jednokomorowych	szt.	1,000
112	KNR 215/220/4	Montaż zlewozmywaków dwukomorowych głębokich	szt.	1,000
113	KNRW 215/218/3	Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	3,000
114	KNRW 215/218/2	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.	1,000
115	KNR 728/208/2	Przebiecie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 - dla instalacji wentylacji	otw.	1,000
116	KNR 217/122/3	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm - udział kształtek do 35 %	m2	11,383
117	KNR 217/208/2	Wentylator dachowy ROOFTEC 2-250/2200	szt.	1,000
118	KNR 724/153/1	Tylko montaż (bez dostawy) Jednostka zewnętrzna Qch=3,5 kW; Qg=4,0 kW;	szt.	1,000
119	KNR 724/153/1	Tylko montaż (bez dostawy) Wewnętrzna jednostka ścienna Qch=3,5 kW; Qg=4,0 kW	szt.	1,000
120	KNR 514/515/6	Pilot do jednostek wewnętrznych – sterownik przewodowy - tylko montaż	szt.	1,000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
5	Rozdział	Instalacje elektryczne		
5.1	Element	Instalacje elektryczne		
121	KNNR 5/501/2	Oprawa oświetleniowa Barat LED 1x5250 H027 T840 PC/PC OP IP65	kpl.	7,000
122	KNNR 5/502/1	Oprawa punktowa Led GU10 BORD DLP-50-W oprawa sufitowa 22551 kanlux biała	kpl.	9,000
123	KNNR 5/301/11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.	14,000
124	KNNR 5/302/2	Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm	szt.	14,000
125	KNNR 5/306/2	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	4,000
126	KNNR 5/308/1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.	10,000
127	KNR 403/1006/22	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 2 1/2 cegły - śr. rury do 40 mm	otw.	3,000
128	KNR 403/1006/17	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 2 cegły - śr. rury do 40 mm	otw.	4,000
129	KNR 403/1006/12	Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebiccia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 40 mm	otw.	6,000

3

130	KNNR 5/205/2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód N2XH-J 5x2, 5 mm ²	m	60,000
131	KNNR 5/205/3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód N2XH-J 5x4 mm ²	m	40,000
132	KNNR 5/209/2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewód N2XH-J 3x1, 5 mm ²	m	150,000
133	KNNR 5/209/2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewód N2XH-J 3x2, 5 mm ²	m	100,000
134	KNNR 5/1208/2	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m	25,000
135	E 8/800/5	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów	m	60,000
136	KNNR 5/407/1	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	24,000
137	KNNR 5/404/7	Obudowy o powierzchni do 0.5 m ²	szt.	1,000
138	KNNR 5/404/6	Obudowy o powierzchni do 0.2 m ²	szt.	2,000
139	KNNR 5/407/2	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	10,000
140	KNNR 5/407/4	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach	szt.	3,000
141	KNNR 5/1301/1	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	8,000
142	KNNR 5/1301/2	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	7,000
143	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	11,000
144	KNNR 5/1303/3	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	7,000
145	KNNR 5/1304/5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.	17,000
146	KNNR 5/1304/1	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1,000
147	KNNR 5/405/1	Rozdzielnica R-Box stacjonarna z rozłącznikiem 1x32A/5, 2x250V	szt.	7,000
148	KNNR 5/405/1	Rozdzielnica modułowa 4x24 IP65, klasa ochronności II, zaciski ochronne PE i N w zestawie, drzwi transparentne zamykane na klucz	szt.	1,000
149	KNNR 5/405/1	Rozdzielnica licznikowa 1x3f, drzwi pełne zamykane na klucz, IP40, klasa ochronności I	szt.	1,000
150	KNNR 5/405/1	Obudowa termoutwardzalna Incobex IP44, STN 26x44 z płytą montażową, drzwi zamykane na klucz	szt.	1,000
151	KNNR 5/407/3	Rozłącznik główny Apator RBK 00 160A	szt.	1,000
152	KNNR 5/407/3	Rozłącznik bezpiecznikowy Tytan II 63A Z-SLS/NEOZ/3	szt.	1,000
153	KNNR 508/304/7	Odgałęźnik instalacyjny OBL 35/25-4, szaro-niebieski	szt.	3,000
154	KNNR 5/407/3	Wtyk bezpiecznikowy z sygnalizacją, D02 32A 400V gL/gG, Z-SLS/B-32A	szt.	3,000
155	KNNR 514/515/2	Szyna prądowa S56 3F -12 400V	szt.	4,000
156	KNNR 514/514/2	Złączka gwintowa ZG-G35/TS35, niebieska (Ensto, Simet, Pawbol)	szt.	6,000
157	KNNR 5/407/2	Wyłącznik nadprądowy 3-biegunowy w rozdzielnicach, 25A, 16A	szt.	10,000
158	KNNR 5/407/4	Rozłącznik główny izolacyjny 4-bieg, 63A, IS-63/4	szt.	3,000

4

159	KNNR 5/407/1	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach 10-16A	szt.	24,000
160	KNNR 5/407/4	Ogranicznik przepięć TN-S Dehn guard B+C 4P	szt.	1,000
161	KNNR 514/517/6	Przewód instalacyjny LgYżo 1x16mm ² 450/750V żółto-zielony, czarny	m	80,000
162	KNNR 510/118/3	Przewód instalacyjny N2XH-J 4x25mm ²	m	20,000
163	KNNR 5/209/2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewód N2XH-J 3x1, 5 mm ²	m	200,000
164	KNNR 5/209/2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania Przewód N2XH-J 3x2, 5 mm ²	m	200,000
165	KNNR 5/205/2	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód N2XH-J 5x2, 5 mm ²	m	100,000

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
166	KNNR 5/205/3	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe Przewód N2XH-J 5x4 mm ²	m	100,000
167	E 8/800/5	Koryto instalacyjne PVC 60X40	m	40,000
168	E 8/800/5	Koryto instalacyjne PVC 40X25	m	20,000
169	KNNR 5/407/2	Wyłącznik nadprądowy 3-bieg. CLS6 6kA 80A C, CLS6-C80/3-DP	szt.	1,000
170	KNNR 5/407/4	Wyłącznik różnicowoprądowy RCD 63/4/003A Moeller Eaton , Schrack	szt.	3,000
171	KNNR 514/512/1	Lampki obecności napięcia LK-713 K	szt.	1,000


 F.P.U.H. Patrycja Batog
 41-400 Mysłowice
 ul. Gen. Jerzego Ziętki 74g
 NIP 222 079 10 74 REGON 242620522